

## Anexa 1 - Deviz general si devize pe obiecte

**DEVIZ GENERAL**  
al obiectivului de investitii  
**Dezvoltare turistica in statiunea Neptun-Olimp**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
<b>Total capitol 1</b>		-	-	-
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
<b>Total capitol 2</b>		-	-	-
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.1.1. Studii de teren	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.500,00	285,00	1.785,00
3.3	Expertizare tehnica	2.500,00	475,00	2.975,00
3.4	Certificarea performanței energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	165.500,00	31.445,00	196.945,00
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	23.500,00	4.465,00	27.965,00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor	5.000,00	950,00	5.950,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12.000,00	2.280,00	14.280,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	125.000,00	23.750,00	148.750,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.7	Consultanta	197.000,00	37.430,00	234.430,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	167.000,00	31.730,00	198.730,00
	3.7.2. Auditul financiar	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.8	Asistenta tehnica	90.000,00	17.100,00	107.100,00
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.8.2. Dirigentie de santier	45.000,00	8.550,00	53.550,00
<b>Total capitol 3</b>		<b>501.500,00</b>	<b>95.285,00</b>	<b>596.785,00</b>

<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	17.399.136,48	3.305.835,93	20.704.972,41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	5.100,00	969,00	6.069,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	-	-	-
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	-	-	-
4.5	Dotari	169.411,60	32.188,20	201.599,80
4.6	Active necorporale	-	-	-
<b>Total capitol 4</b>		<b>17.573.648,08</b>	<b>3.338.993,13</b>	<b>20.912.641,21</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	351.472,96	66.779,86	418.252,82
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	351.472,96	66.779,86	418.252,82
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	197.312,80		197.312,80
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-		-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	88.778,55		88.778,55
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	17.755,71		17.755,71
	5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC	88.778,55		88.778,55
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare	2.000,00		2.000,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	581.560,50	110.496,50	692.057,00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	38.555,00	7.325,45	45.880,45
<b>Total capitol 5</b>		<b>1.168.901,27</b>	<b>184.601,81</b>	<b>1.353.503,08</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
<b>Total capitol 6</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total GENERAL</b>		<b>19.244.049,35</b>	<b>3.618.879,94</b>	<b>22.862.929,29</b>
<b>din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)</b>		<b>17.755.709,44</b>	<b>3.373.584,79</b>	<b>21.129.294,23</b>

In preturi la data de 25.09.2017; 1 euro=4.5744 lei

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEINO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru Obtinerea si Amenajarea Terenului  
al obiectivului de investitie

Dezvoltare turistica in statiunea Neptun-Olimp

Nr. crt.	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
					lei	6	lei	7	lei	8
1	2	3	4	5						
<b>I.1. OBTINEREA TERENULUI</b>										
1										
2										
3										
<b>I.2. AMENAJAREA TERENULUI</b>										
1										
2										
3										
<b>I.3. AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI</b>										
1										
2										
3										
<b>I.4. CHELTUIELI PENTRU RELOCAREA/PROTECTIA UTILITATILOR</b>										
1										
2										
3										
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>										

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



Proiectant,  
**S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L.**, cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

Deviz capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  
 al obiectivului de investitie

Dezvoltare turistica in statiunea Neptun-Olimp

Nr crt	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
		lei	3	lei	4	lei	5
1	2						
<b>Cap 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie</b>							
2.1.	Alimentare cu apa						
2.2.	Canalizare						
2.3.	Alimentare cu gaze naturale						
2.4.	Agent termic						
2.5.	Alimentare cu energie electrică						
2.6.	Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc)						
2.7.	Drumuri de acces						
2.8.	Cai ferate industriale						
2.9.	Racordarea la retelele de utilitati						
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>							

Data:  
 10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
 UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli  
al obiectivului de investitie

Dezvoltare turistica in statiunea Neptun-Olimp

Nr crt	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)			TVA			Valoare cu TVA		
		lei	3	lei	lei	4	lei	5		
1	2									
<b>Cap 5. Alte cheltuieli</b>										
<b>5.1.</b>	<b>Organizare de santier</b>		<b>351.472,96</b>		<b>66.779,86</b>		<b>418.252,82</b>			
5.1.1.	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		351.472,96		66.779,86		418.252,82			
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului									
<b>5.2.</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>		<b>197.312,80</b>		<b>17.247,92</b>		<b>214.560,73</b>			
5.2.1.	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare									
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii		88.778,55		-		88.778,55			
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul stadiului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii		17.755,71		-		17.755,71			
5.2.4.	Cota aferentia casei sociale a constructorilor- CSC		88.778,55		16.867,92		105.646,47			
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare		2.000,00		380,00		2.380,00			
<b>5.3.</b>	<b>Cheltuieli diverse si neprevazute</b>		<b>581.560,50</b>		<b>110.496,50</b>		<b>692.057,00</b>			
<b>5.4.</b>	<b>Cheltuieli pentru informare si publicitate</b>		<b>38.555,00</b>		<b>7.325,45</b>		<b>45.880,45</b>			
<b>5.4.1.</b>	<b>Activitati obligatorii de informare si publicitate</b>		<b>9.105,00</b>		<b>1.729,95</b>		<b>10.834,95</b>			
5.4.1.1	comunicat de presa initial si final		1.800,00		342,00		2.142,00			
5.4.1.2	panou temporar		6.400,00		1.216,00		7.616,00			
5.4.1.3	autocolant panou permanent		800,00		152,00		952,00			
5.4.1.4	autocolante		105,00		19,95		124,95			
<b>5.4.2.</b>	<b>Activitati obligatorii de informare si publicitate</b>		<b>29.450,00</b>		<b>5.595,50</b>		<b>35.045,50</b>			
5.4.2.1	productie spot radio		1.000,00		190,00		1.190,00			
5.4.2.2	difuzare spot radio (national)		22.500,00		4.275,00		26.775,00			
5.4.2.3	conceptie grafica si machetare flyer		200,00		38,00		238,00			
5.4.2.4	tiparire flyere		5.750,00		1.092,50		6.842,50			
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>			<b>1.168.901,27</b>		<b>201.849,73</b>		<b>1.370.751,00</b>			

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



Proiectant,  
S.C. TECHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011


Deviz capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  
al obiectivului de investitii  
Dezvoltare turistica in statiunea Neptun-Olimp

Nr crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
		lei	3	lei	4	lei	5
1	2						
<b>Cap 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>							
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare		-		-		-
6.2.	Probe tehnologice si teste		-		-		-
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>			-		-		-

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia

Intocmit



**Deviz Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica  
al obiectivului de investitii**

**Dezvoltare turistica in statiunea Neptun-Olimp**

Nr crt	Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
		<b>15.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>17.850,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Studii</b>			
3.1.1.	Studii de teren	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului			
3.1.3.	Alte studii specifice			
<b>3.2</b>	<b>Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</b>	<b>1.500,00</b>	<b>285,00</b>	<b>1.785,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Expertizare tehnica</b>	<b>2.500,00</b>	<b>475,00</b>	<b>2.975,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor</b>			
<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>	<b>165.500,00</b>	<b>31.445,00</b>	<b>1.177.505,00</b>
3.5.1.	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	23.500,00	4.465,00	27.965,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor (faza D.A.L.I)	5.000,00	950,00	5.950,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	12.000,00	2.280,00	994.840,00
3.5.6.	Proiect tehnic si detalii de executie	125.000,00	23.750,00	148.750,00
<b>3.6</b>	<b>Organizarea procedurilor de achizitie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>35.700,00</b>
3.6.1.	Organizarea procedurii de achizitie servicii de proiectare faza PAC, PT, DDE, CS inclusiv asistenta tehnica a proiectantului	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.6.2.	Organizarea procedurii de achizitie lucrari:	20.000,00	3.800,00	23.800,00
<b>3.7</b>	<b>Consultanta</b>	<b>197.000,00</b>	<b>37.430,00</b>	<b>234.430,00</b>
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	167.000,00	31.730,00	198.730,00
3.7.1.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii – etapa de elaborare cerere de finantare si anexe la aceasta	37.000,00	7.030,00	44.030,00
3.7.1.2	Asistenta de specialitate in implementarea proiectului – etapa de implementare proiect dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila	130.000,00	24.700,00	154.700,00
3.7.2.	Auditul financiar	30.000,00	5.700,00	35.700,00
<b>3.8</b>	<b>Asistenta tehnica</b>	<b>90.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>107.100,00</b>
3.8.1.	Asistenta tehnica din partea proiectantului	45.000,00	8.550,00	53.550,00
3.8.1.1.	pe perioada de executie a lucrarilor	30.000,00	5.700,00	35.700,00
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.8.2.	Dirigentie de santier	45.000,00	8.550,00	53.550,00
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>501.500,00</b>	<b>95.285,00</b>	<b>1.577.345,00</b>

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



In preturi la data de 25.09.2017; 1 euro=4.5744 lei

Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

Cap 4. Devizul Centralizator al Obiectelor  
al obiectivului de investitii

Dezvoltare turistica in statiunea Neptun-Olimp

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare cu TVA	
		lei	3	lei	4	lei	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4,1	Construcții și instalații	17.399.136,48		3.305.835,93		20.704.972,41	
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	13.348.903,00		2.536.291,57		15.885.194,57	
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii	4.050.233,48		769.544,36		4.819.777,84	
TOTAL I - subcap. 4.1		17.399.136,48		3.305.835,93		20.704.972,42	
4,2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	5.100,00		969,00		6.069,00	
TOTAL II - subcap. 4.2		5.100,00		969,00		6.069,00	
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
4,4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4,5	Dotari	169.411,60		32.188,20		201.599,80	
4,6	Active necorporale						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6		169.411,60		32.188,20		201.599,80	
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)		17.573.648,08		3.338.993,13		20.912.641,22	

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL  
obiectului 01. Strada Scriitorilor

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4.1	Constructii si instalatii		1.384.354,12		263.027,28		1.647.381,41
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		1.145.825,32		217.706,81		1.363.532,13
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii		238.528,80		45.320,47		283.849,28
4.1.4.1.	Instalatii Electrice si Iluminat		238.528,80		45.320,47		283.849,28
TOTAL I - subcap. 4.1			1.384.354,12		263.027,28		1.647.381,41
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale						
TOTAL II - subcap. 4.2							
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care						
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu						
4.5	Dotari						
4.6	Active necorporale						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6							
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)			1.384.354,12		263.027,28		1.647.381,41

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL

obiectului 02. Strada Delta

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4.1	Constructii si instalatii		1.177.546,43		223.733,82		1.401.280,25
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		886.157,49		168.369,92		1.054.527,41
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii		291.388,94		55.363,90		346.752,83
4.1.4.1.	Instalatii Electrice si Iluminat		291.388,94		55.363,90		346.752,83
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>			<b>1.177.546,43</b>		<b>223.733,82</b>		<b>1.401.280,25</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale						
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>							
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care						
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4.5	Dotari						
4.6	Active necorporale						
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>							
Total deviz pe obiect			1.177.546,43		223.733,82		1.401.280,25
<b>(Total I + Total II + Total III)</b>			<b>1.177.546,43</b>		<b>223.733,82</b>		<b>1.401.280,25</b>

Data:

10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEINO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL  
obiectului 03. Strada Garii

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4.1	Constructii si instalatii		1.470.954,97		279.481,44		1.750.436,42
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		1.062.230,03		201.823,71		1.264.053,74
4.1.2.	Rezistenta		-		-		-
4.1.3.	Arhitectura		-		-		-
4.1.4.	Instalatii		408.724,94		77.657,74		486.382,68
4.1.4.1.	Instalatii Electrice și Iluminat		408.724,94		77.657,74		486.382,68
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>			1.470.954,97		279.481,44		1.750.436,42
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale		500,00		95,00		595,00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>			500,00		95,00		595,00
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care		-		-		-
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		-		-		-
4.5	Dotari		30.072,00		5.713,68		35.785,68
4.6	Active necorporale		-		-		-
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>			30.072,00		5.713,68		35.785,68
<b>Total de viz pe obiect</b>			1.501.526,97		285.290,12		1.786.817,10
<b>(Total I + Total II + Total III)</b>			1.501.526,97		285.290,12		1.786.817,10

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL

obiectului 04. Strada Crinului


Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4.1	Constructii si instalatii	1.241.260,03		235.839,41		1.477.099,44	
4.1.1.	Terrasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	883.729,73		167.908,65		1.051.638,38	
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii	357.530,31		67.930,76		425.461,06	
4.1.4.1.	Instalatii Electrice si Iluminat	357.530,31		67.930,76		425.461,06	
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>1.241.260,03</b>		<b>235.839,41</b>		<b>1.477.099,44</b>	
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	500,00		95,00		595,00	
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>500,00</b>		<b>95,00</b>		<b>595,00</b>	
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care						
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4.5	Dotari						
4.6	Active necorporale	30.072,00		5.713,68		35.785,68	
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>30.072,00</b>		<b>5.713,68</b>		<b>35.785,68</b>	
<b>Total deviz pe obiect</b>		<b>1.271.832,03</b>		<b>241.648,09</b>		<b>1.513.480,12</b>	
<b>(Total I + Total II + Total III)</b>							

Data:

10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,

UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

**DEVIZIUL**

**obiectului 05. Strada Plopiilor**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4,1	Construcții si instalatii	5.701.286,95		1.083.244,52		6.784.531,47	
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	4.579.613,77		870.126,62		5.449.740,38	
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii	1.121.673,18		213.117,91		1.334.791,09	
4.1.4.1.	Instalatii Electrice și Iluminat	1.121.673,18		213.117,91		1.334.791,09	
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>5.701.286,95</b>		<b>1.083.244,52</b>		<b>6.784.531,47</b>	
4,2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	3.600,00		684,00		4.284,00	
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>3.600,00</b>		<b>684,00</b>		<b>4.284,00</b>	
4,3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care						
4,4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4,5	Dotari						
4,6	Active necorporale	79.195,60		15.047,16		94.242,76	
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>79.195,60</b>		<b>15.047,16</b>		<b>94.242,76</b>	
<b>Total deviz pe obiect</b>		<b>5.784.082,55</b>		<b>1.098.975,68</b>		<b>6.883.058,24</b>	
<b>(Total I + Total II + Total III)</b>							

Data:

10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,

UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL

obiectului 06. Strada Scolii

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4.1	Constructii si instalatii		904.681,81	171.889,54		1.076.571,36	
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		664.300,79	126.217,15		790.517,94	
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii		240.381,03	45.672,39		286.053,42	
4.1.4.1.	Instalatii Electrice si Iluminat		240.381,03	45.672,39		286.053,42	
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>			<b>904.681,81</b>	<b>171.889,54</b>		<b>1.076.571,36</b>	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale						
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>							
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care						
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4.5	Dotari						
4.6	Active necorporale						
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>							
Total deviz pe obiect			904.681,81	171.889,54		1.076.571,36	
<b>(Total I + Total II + Total III)</b>			<b>904.681,81</b>	<b>171.889,54</b>		<b>1.076.571,36</b>	

Data:

10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,

UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL

obiectului 07. Aleea Steaguri

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4.1	Constructii si instalatii		2.008.001,00		381.520,19		2.389.521,20
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari		1.591.920,24		302.464,85		1.894.385,08
4.1.2.	exterioare						
4.1.3.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii		416.080,77		79.055,35		495.136,11
4.1.4.1.	Instalatii Electrice si Iluminat		416.080,77		79.055,35		495.136,11
TOTAL I - subcap. 4.1			2.008.001,00		381.520,19		2.389.521,20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale						
TOTAL II - subcap. 4.2							
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care						
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu						
	necesita montaj si echipamente de transport						
4.5	Dotari						
4.6	Active necorporale						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6							
Total deviz pe obiect			2.008.001,00		381.520,19		2.389.521,20
(Total I + Total II + Total III)							

Data:

10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,

UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL

obiectului 08. Strada Vilele Speciale

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4,1	Constructii si instalatii		1.075.951,81		204.430,84		1.280.382,66
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		786.922,87		149.515,35		936.438,21
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii		289.028,95		54.915,50		343.944,44
4.1.4.1.	Instalatii Electrice si Iluminat		289.028,95		54.915,50		343.944,44
TOTAL I - subcap. 4.1			1.075.951,81		204.430,84		1.280.382,66
4,2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale						
TOTAL II - subcap. 4.2							
4,3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care						
4,4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4,5	Dotari						
4,6	Active necorporale						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6							
Total deviz pe obiect			1.075.951,81		204.430,84		1.280.382,66
(Total I + Total II + Total III)			1.075.951,81		204.430,84		1.280.382,66

Data:

10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,

UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TETHO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL


obiectului 09. Strada Faleza Neptun

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4.1	Construcții și instalații		2.024.437,95		384.643,21		2.409.081,16
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare		1.452.520,48		275.978,89		1.728.499,37
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalații		571.917,47		108.664,32		680.581,79
4.1.4.1.	Instalații Electrice și Iluminat		571.917,47		108.664,32		680.581,79
TOTAL I - subcap. 4.1			2.024.437,95		384.643,21		2.409.081,16
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale						
TOTAL II - subcap. 4.2							
4.3	Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
4.4	Utiliaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4.5	Dotari						
4.6	Active necorporale						
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6							
Total deviz pe obiect			2.024.437,95		384.643,21		2.409.081,16
(Total I + Total II + Total III)							

Data:

10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



Proiectant,

S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., cod de identificare fiscala RO 16667478, J23/2192/2011

DEVIZIUL

obiectului 10. Sens Giratoriu

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (inclusiv TVA)	
		RON	3	RON	4	RON	5
1	2						
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>							
4.1	Construcții și instalații	410.661,38		78.025,66		488.687,05	
4.1.1.	Terasamente, sistematizare pe verticala și amenajări exterioare	295.682,29		56.179,64		351.861,93	
4.1.2.	Rezistența						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalații	114.979,09		21.846,03		136.825,12	
4.1.4.1.	Instalații Electrice și Iluminat	114.979,09		21.846,03		136.825,12	
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		410.661,38		78.025,66		488.687,05	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	500,00		95,00		595,00	
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		500,00		95,00		595,00	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj						
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport						
4.5	Dotări						
4.6	Active necorporale	30.072,00		5.713,68		35.785,68	
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		30.072,00		5.713,68		35.785,68	
<b>Total deviz pe obiect</b>		441.233,38		83.834,34		525.067,73	
<b>(Total I + Total II + Total III)</b>							

Data:

10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia




DEVIZIUL  
obiectului 01. Strada Scriitorilor  
EVALUARI

Nr. crt. 1	Denumire lucrare 2	UM 3	Cantitate 4	Pret unitar (fara TVA) 5	Valoare (fara TVA)		Valoare cu TVA	
					RON 6	TVA RON 7	RON 8	
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATI</b>								
<b>4.1.1. Terasamente, Sistematizare pe verticala si amenajari exterioare</b>					<b>1.145.825,32</b>	<b>217.706,81</b>	<b>1.363.532,13</b>	
<b>4.1.1.1. Terasamente</b>								
	Desfacere structura rutiera existenta	mc	2.095,00	210,00	439.950,00	83.590,50	523.540,50	
	Sanatura	mc	708,00	12,00	8.496,00	1.614,24	10.110,24	
	Aducere la cota camine de vizitare	buc	12,00	700,00	8.400,00	1.596,00	9.996,00	
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	18,00	1.500,00	27.000,00	5.130,00	32.130,00	
<b>4.1.1.2. Parte carosabila</b>								
	Strat de geocompozit	mp	-	27,00	-	-	-	
	Prezare straturi bituminoase existente	mp	-	35,00	-	-	-	
	Strat din beton de ciment Bcr 4.5	mc	-	280,00	-	-	-	
	Strat din piatra sparta	mc	968,00	100,00	96.800,00	18.392,00	115.192,00	
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	581,00	90,00	52.290,00	9.935,10	62.225,10	
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-	
	Strat de lezatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	447,00	310,00	138.570,00	26.328,30	164.898,30	
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	3.724,00	29,93	111.455,57	21.176,56	132.632,13	
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundatia	m	918,00	64,00	58.752,00	11.162,88	69.914,88	
<b>4.1.1.3. Trotuare si spatii verzi</b>								
	Nisip	mc	93,00	74,75	6.951,75	1.320,83	8.272,58	
	Strat din beton C16/20	mc	185,00	280,00	51.800,00	9.842,00	61.642,00	
	Mortar de poza M100	mc	56,00	260,00	14.560,00	2.766,40	17.326,40	
	Pavele prefabricate din beton	mp	1.850,00	40,00	74.000,00	14.060,00	88.060,00	
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	740,00	40,00	29.600,00	5.624,00	35.224,00	
	Pamant vegetal inierbat	mp	30,00	7,00	210,00	39,90	249,90	
<b>4.1.1.4. Siguranta circulatiei</b>								
	Marcaje rutiere transv.	mp	80,00	90,00	7.200,00	1.368,00	8.568,00	
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	10,00	350,00	3.500,00	665,00	4.165,00	
	Marcaje rutiere longitudinale	km	0,43	10.000,00	4.290,00	815,10	5.105,10	
	Indicatoare rutiere	buc	20,00	350,00	7.000,00	1.330,00	8.330,00	
	Indicatoare rutiere cu placute fotovoltaice	buc	2,00	1.000,00	2.000,00	380,00	2.380,00	
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	rs	1,00	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00	
	Parapet pietonal	m	-	200,00	-	-	-	
<b>4.1.2. Rezistenta</b>								
<b>4.1.3. Arhitectura</b>								
<b>4.1.4. Instalatii</b>								
<b>4.1.4.1. Instalatii Electrice si Iluminat</b>					<b>238.528,80</b>	<b>45.320,47</b>	<b>283.849,28</b>	
1	Ansambliu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	17,00	9.239,67	157.074,32	29.844,12	186.918,44	
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	289,00	6,18	1.786,19	339,38	2.125,57	
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	17,00	274,57	4.667,66	886,86	5.554,52	
4	Profil tip M1	m	486,00	51,18	24.871,05	4.725,50	29.596,55	
5	Nisip	mc	65,61	74,75	4.904,35	931,83	5.836,17	
6	Tub protectie riflat HDPE	m	697,00	8,58	5.979,33	1.136,07	7.115,41	
7	Cablu LES JT	m	714,00	25,06	17.890,40	3.399,18	21.289,58	
8	Priza de pamant	buc	18,00	707,25	12.730,50	2.418,80	15.149,30	
9	Tabloul electric	buc	1,00	8.625,00	8.625,00	1.638,75	10.263,75	
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>					<b>1.384.354,12</b>	<b>263.027,28</b>	<b>1.647.381,41</b>	
<b>II - MONTAJ</b>								
<b>4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>								
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>								
<b>III - PROCURARE</b>								
<b>4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>								
<b>4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>								
<b>4.5. Dotari</b>								
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>								

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



DEVIZUL  
obiectului 02. Strada Delta  
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)		
					RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>							
<b>4.1.1. Terasamente, Sistemalizare pe verticala si amenajari exterioare</b>					<b>886.157,49</b>	<b>168.369,92</b>	<b>1.054.527,41</b>
4.1.1.1.	<b>Terasamente</b>				<b>28.392,00</b>	<b>5.394,48</b>	<b>33.786,48</b>
	Desfacere structura rutiera existenta	mc	-	210,00	-	-	-
	Sapatura	mc	116,00	12,00	1.392,00	264,48	1.656,48
	Aducere la cota camine de vizitare	buc	-	700,00	-	-	-
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	18,00	1.500,00	27.000,00	5.130,00	32.130,00
4.1.1.2.	<b>Parte carosabile</b>				<b>743.600,24</b>	<b>141.284,05</b>	<b>884.884,29</b>
	Strat de geocompozit	mp	5.320,00	27,00	143.640,00	27.291,60	170.931,60
	Frezare straturi bituminoase existente	mp	5.320,00	35,00	186.200,00	35.378,00	221.578,00
	Strat din beton de ciment Bcr 4,5	mc	-	280,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta	mc	-	100,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	-	90,00	-	-	-
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-
	Strat de legatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	639,00	310,00	198.090,00	37.637,10	235.727,10
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	5.320,00	29,93	159.222,24	30.252,23	189.474,47
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundata	m	882,00	64,00	56.448,00	10.725,12	67.173,12
4.1.1.3.	<b>Trotuare si spatii verzi</b>				<b>89.055,25</b>	<b>16.920,50</b>	<b>105.975,75</b>
	Nisip	mc	39,00	74,75	2.915,25	553,90	3.469,15
	Strat din beton C16/20	mc	78,00	280,00	21.840,00	4.149,60	25.989,60
	Mortar de poza M100	mc	24,00	260,00	6.240,00	1.185,60	7.425,60
	Pavele prefabricate din beton	mp	773,00	40,00	30.920,00	5.874,80	36.794,80
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	570,00	40,00	22.800,00	4.332,00	27.132,00
	Pamant vegetal inierbat	mp	620,00	7,00	4.340,00	824,60	5.164,60
4.1.1.4.	<b>Siguranta circulatiei</b>				<b>25.110,00</b>	<b>4.770,90</b>	<b>29.880,90</b>
	Marcaje rutiere transvers.	mp	20,00	90,00	1.800,00	342,00	2.142,00
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	14,00	350,00	4.900,00	931,00	5.831,00
	Marcaje rutiere longitudinale	km	0,44	10.000,00	4.400,00	837,90	5.247,90
	Indicatoare rutiere	buc	20,00	350,00	7.000,00	1.330,00	8.330,00
	Indicatoare rutiere cu placute fotovoltaice	buc	4,00	1.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	rs	1,00	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00
	Parapet pietonal	m	-	200,00	-	-	-
4.1.2.	<b>Rezistenta</b>						
4.1.3.	<b>Arhitectura</b>						
4.1.4.	<b>Instalatii</b>				<b>291.388,94</b>	<b>55.363,90</b>	<b>346.752,83</b>
4.1.4.1.	<b>Instalatii Electrice si Iluminat</b>				<b>291.388,94</b>	<b>55.363,90</b>	<b>346.752,83</b>
1	Ansamblu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	22,00	9.239,67	203.272,65	38.621,80	241.894,45
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	374,00	6,18	2.311,54	439,19	2.750,74
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	22,00	274,57	6.040,50	1.147,70	7.188,20
4	Profil tip MI	m	580,00	51,18	29.681,50	5.639,49	35.320,99
5	Nisip	mc	78,30	74,75	5.852,93	1.112,06	6.964,98
6	Tub protectie rila HDPE	m	836,00	8,58	7.171,77	1.362,64	8.534,41
7	Cablu LES JT	m	858,00	25,06	21.498,55	4.084,72	25.583,27
8	Priza de pamant	buc	22,00	707,25	15.559,50	2.956,31	18.515,81
9	Tablou electric	buc	-	8.623,00	-	-	-
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>					<b>1.177.546,43</b>	<b>223.733,82</b>	<b>1.401.280,25</b>
<b>II - MONTAJ</b>							
4.2.	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>						
<b>TOTAL II - subcap. 4.2.</b>							
<b>III - PROCURARE</b>							
4.3.	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>						
4.4.	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>						
4.5.	<b>Dotari</b>						
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>							

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia




DEVIZUL  
obiectului 03, Strada Garii  
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA) RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>							
<b>4.1.1. Terasamente, Sistemizare pe verticala si amenajari exterioare</b>							
<b>4.1.1.1. Terasamente</b>					<b>1.062.230,03</b>	<b>201.823,71</b>	<b>1.264.053,74</b>
	Defacere structura rutiera existenta	mc	264,00	210,00	55.440,00	10.533,60	65.973,60
	Saparura	mc	-	12,00	-	-	-
	Aducere la cota camine de vizitare	buc	13,00	700,00	9.100,00	1.729,00	10.829,00
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	28,00	1.500,00	42.000,00	7.980,00	49.980,00
<b>4.1.1.2. Parte carosabila</b>					<b>744.617,78</b>	<b>141.477,38</b>	<b>886.095,16</b>
	Strat de geocompozit	mp	5.073,00	27,00	136.971,00	26.024,49	162.995,49
	Frezare straturi bituminoase existente	mp	5.073,00	35,00	177.553,00	33.735,45	211.290,45
	Strat dur beton de ciment Bcr 4,5	mc	-	280,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta	mc	-	100,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	-	90,00	-	-	-
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-
	Strat de legatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	609,00	310,00	188.790,00	35.870,10	224.660,10
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	5.073,00	29,93	151.829,78	28.847,66	180.677,44
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundatia	m	1.398,00	64,00	89.472,00	16.999,68	106.471,68
<b>4.1.1.3. Trotuare, piste ciclisti si spatii verzi</b>					<b>143.582,25</b>	<b>27.280,63</b>	<b>170.862,88</b>
	Nisip	mc	55,00	74,75	4.111,25	781,14	4.892,39
	Strat din beton C16/20	mc	110,00	280,00	30.800,00	5.852,00	36.652,00
	Mortar de poza M100	mc	33,00	260,00	8.580,00	1.630,20	10.210,20
	Pavele prefabricate din beton	mp	1.097,00	40,00	43.880,00	8.337,20	52.217,20
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	738,00	40,00	29.520,00	5.608,80	35.128,80
	Panant vegetal inierbat	mp	3.813,00	7,00	26.691,00	5.071,29	31.762,29
<b>4.1.1.4. Siguranta circulatiei</b>					<b>67.490,00</b>	<b>12.823,10</b>	<b>80.313,10</b>
	Marcaje rutiere transvers.	mp	500,00	90,00	45.000,00	8.550,00	53.550,00
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	10,00	350,00	3.500,00	665,00	4.165,00
	Marcaje rutiere longitudinale	km	0,70	10.000,00	6.990,00	1.328,10	8.318,10
	Indicatoare rutiere	buc	20,00	350,00	7.000,00	1.330,00	8.330,00
	Indicatoare rutiere cu placute fotovoltaice	buc	2,00	1.000,00	2.000,00	380,00	2.380,00
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	rs	1,00	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00
	Parapet pietonal	m	-	200,00	-	-	-
<b>4.1.2. Rezistenta</b>							
<b>4.1.3. Arhitectura</b>							
<b>4.1.4. Instalatii</b>							
<b>4.1.4.1. Instalatii Electrice si Iluminat</b>					<b>408.724,94</b>	<b>77.657,74</b>	<b>486.382,68</b>
1	Ansamblu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	30,00	9.239,67	277.189,97	52.666,10	329.856,07
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	510,00	6,18	3.152,11	598,90	3.751,01
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	30,00	274,57	8.237,05	1.565,04	9.802,09
4	Profil tip M1	m	810,00	51,18	41.451,75	7.875,83	49.327,58
5	Nisip	mc	109,35	74,75	8.173,91	1.553,04	9.726,95
6	Tab protectie niflat HDPE	m	1.166,00	8,58	10.002,73	1.900,52	11.903,25
7	Cablu LES JT	m	1.196,00	25,06	29.967,67	5.693,86	35.661,53
8	Priza de pamant	buc	31,00	707,25	21.924,75	4.165,70	26.090,45
9	Tablou electric	buc	1,00	8.625,00	8.625,00	1.638,75	10.263,75
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>					<b>1.470.954,97</b>	<b>279.481,44</b>	<b>1.750.436,42</b>
<b>II - MONTAJ</b>							
<b>4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>							
1	Montaj panou info	buc	1,00	500,00	500,00	95,00	595,00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2.</b>					<b>500,00</b>	<b>95,00</b>	<b>595,00</b>
<b>III - PROCURARE</b>							
<b>4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>							
<b>4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>							
<b>4.5. Dotari</b>							
1	Panou info	buc	1,00	30.072,00	30.072,00	5.713,68	35.785,68
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>					<b>30.072,00</b>	<b>5.713,68</b>	<b>35.785,68</b>

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



DEVIZUL  
obiectului 04. Strada Crinului  
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA) RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>							
<b>4.1.1. Terasamente, Sistemizare pe verticala si amenajari exterioare</b>					<b>883.729,73</b>	<b>167.908,65</b>	<b>1.051.638,38</b>
4.1.1.1.	Terasamente				142.690,00	27.111,10	169.801,10
	Desfacere structura rutiera existenta	mc	519,00	210,00	108.990,00	20.708,10	129.698,10
	Sapetura	mc	-	12,00	-	-	-
	Aducere la cota camine de vizitare	buc	16,00	700,00	11.200,00	2.128,00	13.328,00
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	15,00	1.500,00	22.500,00	4.275,00	26.775,00
4.1.1.2.	Parte carosabila				444.966,73	84.543,68	529.510,41
	Strat de reacompozit	mp	3.088,00	27,00	83.376,00	15.841,44	99.217,44
	Frezare straturi bituminoase existente	mp	3.088,00	35,00	108.080,00	20.535,20	128.615,20
	Strat din beton de ciment Bcr 4 5	mc	-	280,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta	mc	-	100,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	-	90,00	-	-	-
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-
	Strat de legatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	371,00	310,00	115.010,00	21.851,90	136.861,90
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	3.088,00	29,93	92.420,73	17.559,94	109.980,67
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundatia	m	720,00	64,00	46.080,00	8.755,20	54.835,20
4.1.1.3.	Trotuare, piste ciclisti si spatii verzi				244.573,00	46.468,87	291.041,87
	Nisip	mc	108,00	74,75	8.073,00	1.533,87	9.606,87
	Strat din beton C16/20	mc	216,00	280,00	60.480,00	11.491,20	71.971,20
	Mortar de poza M100	mc	65,00	260,00	16.900,00	3.211,00	20.111,00
	Pavele prefabricate din beton	mp	2.160,00	40,00	86.400,00	16.416,00	102.816,00
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	1.440,00	40,00	57.600,00	10.944,00	68.544,00
	Pamant vegetal inierbat	mp	2.160,00	7,00	15.120,00	2.872,80	17.992,80
4.1.1.4.	Siguranta circulatiei				51.500,00	9.785,00	61.285,00
	Marcaje rutiere transv.	mp	300,00	90,00	27.000,00	5.130,00	32.130,00
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	20,00	350,00	7.000,00	1.330,00	8.330,00
	Marcaje rutiere longitudinale	km	0,36	10.000,00	3.600,00	684,00	4.284,00
	Indicatoare rutiere	buc	14,00	350,00	4.900,00	931,00	5.831,00
	Indicatoare rutiere cu placute fotovoltaice	buc	6,00	1.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	rs	1,00	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00
	Parapet pietonal	m	-	200,00	-	-	-
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii				357.530,31	67.930,76	425.461,06
4.1.4.1.	Instalatii Electrice si Iluminat				357.530,31	67.930,76	425.461,06
1	Ansamblu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	27,00	9.239,67	249.470,98	47.399,49	296.870,46
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	459,00	6,18	2.836,89	539,01	3.375,90
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	27,00	274,57	7.413,34	1.408,54	8.821,88
4	Profil tip M1	m	711,00	51,18	36.385,43	6.913,23	43.298,66
5	Nisip	mc	95,99	74,75	7.175,25	1.363,30	8.538,55
6	Tab protectie rlfat HDPE	m	1.025,00	8,58	8.793,14	1.670,70	10.463,83
7	Cablu LES JT	m	1.052,00	25,06	26.359,53	5.008,31	31.367,84
8	Priza de pamant	buc	27,00	707,25	19.095,75	3.628,19	22.723,94
9	Tablou electric	buc	-	8.625,00	-	-	-
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>					<b>1.241.260,03</b>	<b>235.839,41</b>	<b>1.477.099,44</b>
<b>II - MONTAJ</b>							
4.2.	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale				500,00	95,00	595,00
1	Montaj panou info	buc	1,00	500,00	500,00	95,00	595,00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2.</b>					<b>500,00</b>	<b>95,00</b>	<b>595,00</b>
<b>III - PROCURARE</b>							
4.3.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj				-	-	-
4.4.	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport				-	-	-
4.5.	Dotari				-	-	-
1	Panou info	buc	1,00	30.072,00	30.072,00	5.713,68	35.785,68
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>					<b>30.072,00</b>	<b>5.713,68</b>	<b>35.785,68</b>

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



DEVIZUL  
obiectului 05. Strada Popilor  
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)		
					RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>							
<b>4.1.1. Terasamente, Sistemafizare pe verticala si amenajari exterioare</b>							
<b>4.1.1.1. Terasamente</b>					4.579.613,77	870.126,62	5.449.740,38
	Desfacere structura rutiera existenta	mc	8.615,00	210,00	1.809.150,00	343.738,50	2.152.888,50
	Sapatura	mc	1.626,00	12,00	19.512,00	3.707,28	23.219,28
	Aducere la cota camine de vizitare	buc	20,00	700,00	14.000,00	2.660,00	16.660,00
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	73,00	1.500,00	109.500,00	20.805,00	130.305,00
<b>4.1.1.2. Parte carosabila</b>					2.064.361,52	392.228,09	2.456.590,20
	Strat de geocompozit	mp	-	27,00	-	-	-
	Frezare stratari bituminoase existente	mp	-	35,00	-	-	-
	Strat din beton de ciment Bcr 4.5	mc	-	280,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta	mc	4.893,00	100,00	489.300,00	92.967,00	582.267,00
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	3.262,00	90,00	293.580,00	55.780,20	349.360,20
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-
	Strat de legatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	1.877,00	310,00	581.870,00	110.555,30	692.425,30
	Strat de uzura FB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	15.639,00	29,93	468.059,52	88.931,31	556.990,82
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundatia	m	3.618,00	64,00	231.552,00	43.994,88	275.546,88
<b>4.1.1.3. Trotuare si spatii verzi</b>					417.500,25	79.325,05	496.825,30
	Nisip	mc	179,00	74,75	13.380,25	2.542,25	15.922,50
	Strat din beton C16/20	mc	358,00	280,00	100.240,00	19.045,60	119.285,60
	Mortar de poza M100	mc	108,00	260,00	28.080,00	5.335,20	33.415,20
	Pavele prefabricate din beton	mp	3.580,00	40,00	143.200,00	27.208,00	170.408,00
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	2.930,00	40,00	117.200,00	22.268,00	139.468,00
	Pamant vegetal interbat	mp	2.200,00	7,00	15.400,00	2.926,00	18.326,00
<b>4.1.1.4. Siguranta circulatiei</b>					145.590,00	27.662,10	173.252,10
	Marcaje rutiere transv.	mp	1.000,00	90,00	90.000,00	17.100,00	107.100,00
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	20,00	350,00	7.000,00	1.330,00	8.330,00
	Marcaje rutiere longitudinale	km	1,81	10.000,00	18.090,00	3.437,10	21.527,10
	Indicatoare rutiere	buc	50,00	350,00	17.500,00	3.325,00	20.825,00
	Indicatoare rutiere cu placute fotovoltaice	buc	4,00	1.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	rs	3,00	3.000,00	9.000,00	1.710,00	10.710,00
	Parapet pietonal	m	-	200,00	-	-	-
<b>4.1.2. Rezistentă</b>							
<b>4.1.3. Arhitectura</b>							
<b>4.1.4. Instalatii</b>							
<b>4.1.4.1. Instalatii Electrice si Iluminat</b>					1.121.673,18	213.117,91	1.334.791,09
1	Ansamblu stalp si corp (-ur) de iluminat	buc	82,00	9.239,67	757.652,60	143.953,99	901.606,59
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	1.394,00	6,18	8.615,75	1.636,99	10.252,75
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	82,00	274,57	22.514,60	4.277,77	26.792,37
4	Profil tip M1	m	2.233,00	51,18	114.273,78	21.712,02	135.985,79
5	Nisip	mc	301,46	74,75	22.534,14	4.281,49	26.815,62
6	Tub protectie rlfat HDPE	m	3.212,00	8,58	27.554,69	5.235,39	32.790,08
7	Cablu LES JT	m	3.294,00	25,06	82.536,39	15.681,91	98.218,30
8	Priza de pamant	buc	85,00	707,25	60.116,25	11.422,09	71.538,34
9	Tablou electric	buc	3,00	8.625,00	25.875,00	4.916,25	30.791,25
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>					<b>5.701.286,95</b>	<b>1.083.244,52</b>	<b>6.784.531,47</b>
<b>II - MONTAJ</b>							
<b>4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>					3.600,00	684,00	4.284,00
1	Montaj statie de autobuz	buc	2,00	1.800,00	3.600,00	684,00	4.284,00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2.</b>					<b>3.600,00</b>	<b>684,00</b>	<b>4.284,00</b>
<b>III - PROCURARE</b>							
<b>4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>					-	-	-
<b>4.4. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>					-	-	-
<b>4.5. Dotari</b>							
1	Statie autobuz	buc	2,00	39.597,80	79.195,60	15.047,16	94.242,76
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>					<b>79.195,60</b>	<b>15.047,16</b>	<b>94.242,76</b>

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



DEVIZUL  
obiectului 06. Strada Scolii  
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA) RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>							
<b>4.1.1. Terasamente. Sistemizare pe verticala si amenajari exterioare</b>							
4.1.1.1.	Terasamente				664.300,79	126.217,15	790.517,94
	Desfacere structura rutiera existenta				328.140,00	62.346,60	390.486,60
	Sanatura	mc	1.434,00	210,00	301.140,00	57.216,60	358.356,60
	Aducere la cota camine de vizitare	mc	-	12,00	-	-	-
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	-	700,00	-	-	-
4.1.1.2.	Parte carosabila	buc	18,00	1.500,00	27.000,00	5.130,00	32.130,00
	Strat de geocompozit	mp	-	27,00	-	-	-
	Frezare straturi bituminoase existente	mp	-	35,00	-	-	-
	Strat din beton de ciment Ber 4,5	mc	-	280,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta	mc	608,00	100,00	60.800,00	11.552,00	72.352,00
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	365,00	90,00	32.850,00	6.241,50	39.091,50
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-
	Strat de legatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	307,00	310,00	95.170,00	18.082,30	113.252,30
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	2.552,00	29,93	76.378,79	14.511,97	90.890,76
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundatia	m	898,00	64,00	57.472,00	10.919,68	68.391,68
4.1.1.3.	Trotuare si spatii verzi						
	Nisip	mc	-	74,75	-	-	-
	Strat din beton C16/20	mc	-	280,00	-	-	-
	Mortar de poza M100	mc	-	260,00	-	-	-
	Pavele prefabricate din beton	mp	-	40,00	-	-	-
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	-	40,00	-	-	-
	Pamant vegetal inierbat	mp	-	7,00	-	-	-
4.1.1.4.	Signorane circulatiei						
	Marcaje rutiere transv.	mp	20,00	90,00	1.800,00	342,00	2.142,00
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	km	0,45	10.000,00	4.490,00	853,10	5.343,10
	Marcaje rutiere longitudinale	buc	8,00	350,00	2.800,00	532,00	3.332,00
	Indicatoare rutiere	ps	1,00	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	m	-	200,00	-	-	-
	Parapet pictonal						
4.1.2.	Rezistenta						
4.1.3.	Arhitectura						
4.1.4.	Instalatii						
4.1.4.1.	Instalatii Electrice si Iluminat				240.381,03	45.672,39	286.053,42
1	Ansamblu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	18,00	9.239,67	166.313,98	31.599,66	197.913,64
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	306,00	6,18	1.891,26	359,34	2.250,60
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	18,00	274,57	4.942,23	939,02	5.881,25
4	Profil tip M1	m	493,00	51,18	25.229,28	4.793,56	30.022,84
5	Nisip	mc	66,56	74,75	4.975,36	945,32	5.920,68
6	Tub protectie rilat HDPE	m	709,00	8,58	6.082,28	1.155,63	7.237,91
7	Cablu LES jT	m	727,00	25,06	18.216,14	3.461,07	21.677,20
8	Priza de pamant	buc	18,00	707,25	12.730,50	2.418,80	15.149,30
9	Tablou electric	buc	-	8.625,00	-	-	-
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>					<b>904.681,81</b>	<b>171.889,54</b>	<b>1.076.571,36</b>
<b>II - MONTAJ</b>							
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale						
<b>TOTAL II- subcap. 4.2.</b>							
<b>III - PROCURARE</b>							
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj						
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionalesi care nu necesita montaj si echipamente de transport						
4.5.	Dotari						
<b>TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>							

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



DEVIZUL  
obiectului 07. Aleea Steaguri  
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>							
<b>4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare</b>					<b>1.591.920,24</b>	<b>302.464,85</b>	<b>1.894.385,09</b>
4.1.1.1.	<b>Terasamente</b>				607.986,00	115.517,34	723.503,34
	Desfacere structura ruhera existenta	mc	2.705,00	210,00	568.050,00	107.929,50	675.979,50
	Sapatura	mc	253,00	12,00	3.036,00	576,84	3.612,84
	Aducere la cota camine de vizitare	buc	12,00	700,00	8.400,00	1.596,00	9.996,00
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	19,00	1.500,00	28.500,00	5.415,00	33.915,00
4.1.1.2.	<b>Parte carosabile</b>				757.166,74	143.861,68	901.028,42
	Strat de geocompozit	mp	2.074,00	27,00	55.998,00	10.639,62	66.637,62
	Frezare straturi bituminoase existente	mp	2.074,00	35,00	72.590,00	13.792,10	86.382,10
	Strat din beton de ciment Ber 4,5	mc	-	280,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta	mc	1.128,00	100,00	112.800,00	21.432,00	134.232,00
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	752,00	90,00	67.680,00	12.859,20	80.539,20
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-
	Strat de legatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	679,00	310,00	210.490,00	39.993,10	250.483,10
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	5.651,00	29,93	169.128,74	32.134,46	201.263,20
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundatia	m	1.070,00	64,00	68.480,00	13.011,20	81.491,20
4.1.1.3.	<b>Trotuare si spatii verzi</b>				204.447,50	38.845,03	243.292,53
	Nisip	mc	102,00	74,75	7.624,50	1.448,66	9.073,16
	Strat din beton C16/20	mc	204,00	280,00	57.120,00	10.852,80	67.972,80
	Mortar de poza M100	mc	61,00	260,00	15.860,00	3.013,40	18.873,40
	Pavele prefabricate din beton	mp	2.032,00	40,00	81.280,00	15.443,20	96.723,20
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	1.010,00	40,00	40.400,00	7.676,00	48.076,00
	Paman vegetal interbat	mp	309,00	7,00	2.163,00	410,97	2.573,97
4.1.1.4.	<b>Siguranta circulatiei</b>				22.320,00	4.240,80	26.560,80
	Marcaje rutiere transv.	mp	40,00	90,00	3.600,00	684,00	4.284,00
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	12,00	350,00	4.200,00	798,00	4.998,00
	Marcaje rutiere longitudinale	km	0,45	10.000,00	4.520,00	858,80	5.378,80
	Indicatoare rutiere	buc	20,00	350,00	7.000,00	1.330,00	8.330,00
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	ps	1,00	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00
	Parapet pietonal	m	-	200,00	-	-	-
4.1.2.	<b>Rezistența</b>				-	-	-
4.1.3.	<b>Arhitectura</b>				-	-	-
4.1.4.	<b>Instalatii</b>				416.080,77	79.055,35	495.136,11
4.1.4.1.	<b>Instalatii Electrice si Dumineat</b>				416.080,77	79.055,35	495.136,11
1	Ansamblu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	30,00	9.239,67	277.189,97	52.666,10	329.856,07
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	510,00	6,18	3.152,11	598,90	3.751,01
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	30,00	274,57	8.237,05	1.565,04	9.802,09
4	Profil tip M1	m	879,00	51,18	44.982,83	8.546,74	53.529,56
5	Nisip	mc	118,67	74,75	8.870,58	1.685,41	10.555,99
6	Tub protectie rilat HDPE	m	1.259,00	8,58	10.800,55	2.052,10	12.852,65
7	Cablu LES jT	m	1.289,00	25,06	32.297,94	6.136,61	38.434,54
8	Priza de pamant	buc	31,00	707,25	21.924,75	4.165,70	26.090,45
9	Tablou electric	buc	1,00	8.625,00	8.625,00	1.638,75	10.263,75
<b>TOTAL I- subcap. 4.1.</b>					<b>2.908.001,00</b>	<b>381.520,19</b>	<b>2.389.521,20</b>
<b>II - MONTAJ</b>							
4.2.	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>				-	-	-
<b>TOTAL II- subcap. 4.2.</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III - PROCURARE</b>							
4.3.	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>				-	-	-
4.4.	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>				-	-	-
4.5.	<b>Dotari</b>				-	-	-
<b>TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>					<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



DEVIZUL  
obiectului 08. Strada Vilele Speciale  
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)		
					RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>							
<b>4.1.1. Terasamente, Sistemizare pe verticala si amenajari exterioare</b>							
<b>4.1.1.1. Terasamente</b>					<b>786.923,87</b>	<b>149.515,35</b>	<b>936.439,21</b>
	Defacere structura rutiera existenta	mc	735,00	210,00	190.150,00	36.128,50	226.278,50
	Sajatura	mc	-	12,00	154.350,00	29.326,50	183.676,50
	Aducere la cota camine de vizitare	buc	4,00	700,00	-	-	-
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	22,00	1.500,00	2.800,00	532,00	3.332,00
<b>4.1.1.2. Parte carosabila</b>					<b>464.051,12</b>	<b>88.169,71</b>	<b>552.220,83</b>
	Strat de geocompozit	mp	-	27,00	-	-	-
	Frezare straturi bituminoase existente	mp	-	35,00	-	-	-
	Strat din beton de ciment Bcr 4,5	mc	-	280,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta	mc	972,00	100,00	97.200,00	18.468,00	115.668,00
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	583,00	90,00	52.470,00	9.969,30	62.439,30
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-
	Strat de legatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	441,00	310,00	136.710,00	25.974,90	162.684,90
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	3.674,00	29,93	109.959,12	20.892,23	130.851,35
	Borduri din beton 10x25cm, inclusiv fundatia	m	1.058,00	64,00	67.712,00	12.865,28	80.577,28
<b>4.1.1.3. Trotuare si spatii verzi</b>					<b>115.131,75</b>	<b>21.875,03</b>	<b>137.006,78</b>
	Nisip	mc	53,00	74,75	3.961,75	752,73	4.714,48
	Strat din beton C16/20	mc	106,00	280,00	29.680,00	5.639,20	35.319,20
	Mortar de poza M100	mc	32,00	260,00	8.320,00	1.580,80	9.900,80
	Pavele prefabricate din beton	mp	1.058,00	40,00	42.320,00	8.040,80	50.360,80
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	689,00	40,00	27.560,00	5.236,40	32.796,40
	Pamant vegetal inierbat	mp	470,00	7,00	3.290,00	625,10	3.915,10
<b>4.1.1.4. Siguranta circulatiei</b>					<b>17.590,00</b>	<b>3.342,10</b>	<b>20.932,10</b>
	Marcaje rutiere transv.	mp	20,00	90,00	1.800,00	342,00	2.142,00
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	6,00	350,00	2.100,00	399,00	2.499,00
	Marcaje rutiere longitudinale	km	0,53	10.000,00	5.290,00	1.005,10	6.295,10
	Indicatoare rutiere	buc	4,00	350,00	1.400,00	266,00	1.666,00
	Indicatoare rutiere cu placute fotovoltaice	buc	4,00	1.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	rs	1,00	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00
	Parapet pietonal	m	-	200,00	-	-	-
<b>4.1.2. Rezistenta</b>							
<b>4.1.3. Arhitectura</b>							
<b>4.1.4. Instalatii</b>							
<b>4.1.4.1. Instalatii Electrice si Iluminat</b>					<b>289.028,95</b>	<b>54.915,50</b>	<b>343.944,44</b>
1	Ansamblu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	21,00	9.239,67	194.032,98	36.866,27	230.899,25
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	357,00	6,18	2.206,47	419,23	2.625,70
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	21,00	274,57	5.765,93	1.095,53	6.861,46
4	Profil tip M1	m	568,00	51,18	29.067,40	5.522,81	34.590,21
5	Nisip	mc	76,68	74,75	5.731,83	1.089,05	6.820,88
6	Tub protectie riflat HDPE	m	818,00	8,58	7.017,35	1.333,30	8.350,65
7	Cablu LES jT	m	839,00	25,06	21.022,47	3.994,27	25.016,74
8	Priza de pamant	buc	22,00	707,25	15.559,50	2.956,31	18.515,81
9	Tablou electric	buc	1,00	8.625,00	8.625,00	1.638,75	10.263,75
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>					<b>1.075.951,81</b>	<b>204.410,84</b>	<b>1.280.362,66</b>
<b>II - MONTAJ</b>							
<b>4.2. Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale</b>							
<b>TOTAL II - subcap. 4.2.</b>							
<b>III - PROCURARE</b>							
<b>4.3. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>							
<b>4.4. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>							
<b>4.5. Dotari</b>							
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>					-	-	-

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



DEVIZUL  
obiectului 09. Strada Faleză Neptun  
EVALUARI

Nr. crt.	Denumire lucrare	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	Valoare (fara TVA)		
					RON	TVA RON	Valoare cu TVA RON
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII</b>							
<b>4.1.1. Terasamente, Sistemizare pe verticala si amenajari exterioare</b>					1.452.520,48	275.978,89	1.728.499,37
4.1.1.1.	<b>Terasamente</b>				680.470,00	129.289,30	809.759,30
	Desfacere structura rutiera existenta	mc	3.027,00	210,00	635.670,00	120.777,30	756.447,30
	Sapatura	mc	-	12,00	-	-	-
	Aducere la cota camine de vizitare	buc	4,00	700,00	2.800,00	532,00	3.332,00
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	28,00	1.500,00	42.000,00	7.980,00	49.980,00
4.1.1.2.	<b>Parte carosabila</b>				579.504,73	110.105,90	689.610,63
	Strat de geocompozit	mp	-	27,00	-	-	-
	Frezare straturi bituminoase existente	mp	-	35,00	-	-	-
	Strat din beton de ciment Bcr 4 5	mc	-	280,00	-	-	-
	Strat din piatra sparta	mc	1.128,00	100,00	112.800,00	21.432,00	134.232,00
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	677,00	90,00	60.930,00	11.576,70	72.506,70
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	to	-	310,00	-	-	-
	Strat de legatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	493,00	310,00	152.830,00	29.037,70	181.867,70
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	mp	4.102,00	29,93	122.768,73	23.326,06	146.094,79
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundatia	m	2.034,00	64,00	130.176,00	24.733,44	154.909,44
4.1.1.3.	<b>Trotuare si spatii verzi</b>				162.275,75	30.832,39	193.108,14
	Nisip	mc	77,00	74,75	5.755,75	1.093,59	6.849,34
	Strat din beton C16/20	mc	153,00	280,00	42.840,00	8.139,60	50.979,60
	Mortar de poza M100	mc	46,00	260,00	11.960,00	2.272,40	14.232,40
	Pavele prefabricate din beton	mp	1.526,00	40,00	61.040,00	11.597,60	72.637,60
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	1.017,00	40,00	40.680,00	7.729,20	48.409,20
4.1.1.4.	<b>Siguranta circulatiei</b>				30.270,00	5.751,30	36.021,30
	Marcaje rutiere transv.	mp	40,00	90,00	3.600,00	684,00	4.284,00
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	4,00	350,00	1.400,00	266,00	1.666,00
	Marcaje rutiere longitudinale	km	1,02	10.000,00	10.170,00	1.932,30	12.102,30
	Indicatoare rutiere	buc	26,00	350,00	9.100,00	1.729,00	10.829,00
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	ps	2,00	3.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	Parapet pietonal	m	-	200,00	-	-	-
4.1.2.	<b>Rezistenta</b>				-	-	-
4.1.3.	<b>Arhitectura</b>				-	-	-
4.1.4.	<b>Instalatii</b>				571.917,47	108.664,32	680.581,79
4.1.4.1.	<b>Instalatii Electrice si Iluminat</b>				571.917,47	108.664,32	680.581,79
1	Ansamblu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	43,00	9.239,67	397.305,63	75.488,07	472.793,70
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	731,00	6,18	4.518,02	858,42	5.376,44
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	43,00	274,57	11.806,43	2.243,22	14.049,66
4	Profil tip M1	m	981,00	51,18	50.202,68	9.538,51	59.741,18
5	Nisip	mc	132,44	74,75	9.899,89	1.880,98	11.780,87
6	Tub protectie riflat HDPE	m	1.428,00	8,58	12.250,34	2.327,57	14.577,91
7	Cablu LES JT	m	1.471,00	25,06	36.858,23	7.003,06	43.861,30
8	Priza de pamant	buc	45,00	707,25	31.826,25	6.046,99	37.873,24
9	Tablou electric	buc	2,00	8.625,00	17.250,00	3.277,50	20.527,50
<b>TOTAL I - subcap. 4.1.</b>					<b>2.024.437,95</b>	<b>384.643,21</b>	<b>2.409.081,16</b>
<b>II - MONTAJ</b>							
4.2.	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale</b>				-	-	-
<b>TOTAL II - subcap. 4.2.</b>					-	-	-
<b>III - PROCURARE</b>							
4.3.	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>				-	-	-
4.4.	<b>Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>				-	-	-
4.5.	<b>Dotari</b>				-	-	-
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>					-	-	-

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia



DEVIZUL  
obiectului 10. Sens Giratoriu  
EVALUARI

Nr. crt. 1	Denumire lucrare 2	UM 3	Cantitate 4	Pret unitar (fara TVA) 5	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare cu TVA
					RON 6	RON 7	RON 8	
<b>4.1. CONSTRUCȚII SI INSTALATII</b>								
<b>4.1.1. Terasamente, Sistemizare pe verticala si amenajari exterioare</b>								
<b>4.1.1.1. Terasamente</b>					295.682,29	56.179,64	351.861,93	
	Desfacere structura rutiera existenta				21.000,00	3.990,00	24.990,00	
	Sanatura	mc	100,00	210,00	21.000,00	3.990,00	24.990,00	
	Aducere la cota camine de vizitare	mc	-	12,00	-	-	-	
	Gura de scurgere cu sifon si depozit	buc	-	700,00	-	-	-	
		buc	-	1.500,00	-	-	-	
<b>4.1.1.2. Parte carosabila</b>					150.034,79	28.506,61	178.541,40	
	Strat de geocompozit				-	-	-	
	Prezare straturi bituminoase existente	mp	-	27,00	-	-	-	
	Strat din beton de ciment Bcr 4,5	mp	-	35,00	-	-	-	
	Strat din piatra sparta	mc	-	280,00	-	-	-	
	Strat din piatra sparta amestec optimal	mc	100,00	100,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	
	Strat de egalizare din beton asfaltic EB20LEG 50/70 (BAD20), 3cm grosime	mc	100,00	90,00	9.000,00	1.710,00	10.710,00	
	Strat de lezatura EB20LEG 50/70 (BAD20), 5cm grosime	to	72,00	310,00	22.320,00	4.240,80	26.560,80	
	Strat de uzura EB16RUL 50/70 (BA16), 4cm grosime	to	144,00	310,00	44.640,00	8.481,60	53.121,60	
	Borduri din beton 20x25cm, inclusiv fundatia	mp	1.200,00	29,93	35.914,79	6.823,81	42.738,60	
		m	440,00	64,00	28.160,00	5.350,40	33.510,40	
<b>4.1.1.3. Trotuare si spatii verzi</b>					24.747,50	4.702,03	29.449,53	
	Nisip				747,50	142,03	889,53	
	Strat din beton C16/20	mc	10,00	280,00	5.600,00	1.060,00	6.660,00	
	Mortar de poza M100	mc	6,00	260,00	1.560,00	296,40	1.856,40	
	Pavele prefabricate din beton	mp	200,00	40,00	8.000,00	1.520,00	9.520,00	
	Borduri din beton 10x15cm, inclusiv fundatia	m	200,00	40,00	8.000,00	1.520,00	9.520,00	
	Pamant vegetal inierbat	mp	120,00	7,00	840,00	159,60	999,60	
<b>4.1.1.4. Siguranta circulatiei</b>					99.900,00	18.981,00	118.881,00	
	Marcaje rutiere transv.	mp	500,00	90,00	45.000,00	8.550,00	53.550,00	
	Marcaje tactil pentru nevăzatori	mp	4,00	350,00	1.400,00	266,00	1.666,00	
	Marcaje rutiere longitudinale	km	0,60	10.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00	
	Indicatoare rutiere	buc	30,00	350,00	10.500,00	1.995,00	12.495,00	
	Indicatoare rutiere cu placute fotovoltaice	buc	4,00	1.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00	
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei	PS	1,00	3.000,00	3.000,00	570,00	3.570,00	
	Parapet pietonal	m	150,00	200,00	30.000,00	5.700,00	35.700,00	
<b>4.1.2. Rezistența</b>								
<b>4.1.3. Arhitectura</b>								
<b>4.1.4. Instalatii</b>								
<b>4.1.4.1. Instalatii Electrice si Iluminat</b>					114.979,09	21.846,03	136.825,12	
1	Ansamblu stalp si corp (-uri) de iluminat	buc	8,00	9.239,67	73.917,33	14.044,29	87.961,62	
2	Cablu alimentare corp iluminat	m	136,00	6,18	840,56	159,71	1.000,27	
3	Cutie siguranta protectie si racord	buc	8,00	274,57	2.196,55	417,34	2.613,89	
4	Profil tip M1	m	208,00	51,18	10.644,40	2.022,44	12.666,84	
5	Nisip	mc	28,08	74,75	2.098,98	398,81	2.497,79	
6	Tub protectie rilat HDPE	m	300,00	8,58	2.573,60	488,98	3.062,59	
7	Cablu LES JT	m	308,00	25,06	7.717,43	1.466,31	9.183,74	
8	Priza de pamant	buc	9,00	707,25	6.365,25	1.209,40	7.574,65	
9	Tablou electric	buc	1,00	8.625,00	8.625,00	1.638,75	10.263,75	
<b>II - MONTAJ</b>					410.661,38	78.025,66	488.687,05	
<b>4.2. Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale</b>								
1	Montaj panou info	buc	1,00	500,00	500,00	95,00	595,00	
<b>TOTAL II- subcap. 4.2.</b>					500,00	95,00	595,00	
<b>III - PROCURARE</b>								
<b>4.3. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj</b>								
					-	-	-	
<b>4.4. Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport</b>								
					-	-	-	
<b>4.5. Dotari</b>								
1	Panou info	buc	1,00	30.072,00	30.072,00	5.713,68	35.785,68	
<b>TOTAL III- subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>					30.072,00	5.713,68	35.785,68	

Data:  
10.10.2017

Beneficiar/ Investitor,  
UAT Mangalia

